


Gevelplanken met kopse mes- en groefverbinding (eindeloos te monteren), 30% besparing op materiaal en montage én een mooier resultaat.



Scan om de video van Jegum te bekijken

- ✓ **Minder verspilling**
 - **Geen vaste lengtes meer nodig**
 - **Montage in (wild)verband**
 - **Mogelijkheid om actief verspilling te minimaliseren en zo bij te dragen aan duurzaamheid in de bouw**
- ✓ **Snellere montage**
- ✓ **Esthetisch hoogwaardige montage met ambachtelijke afwerking**
- ✓ **Kostenbesparend**



Superwood.nl - +45 7687 3200

Møllevangen 23, Jegum, Denemarken - gevelbekleding – Mesterbyg Bouwbedrijf

Besparing op materiaal-
verbruik:

€ 1540,- / 17%

Tijdsbesparing:

45 uur / € 2250,- / 40%

Totaal:

€ 3790,- / 30%

Met kopse mes- en groefverbinding

Verbruik inclusief zaagverlies

$180 \text{ m}^2 + 1,25 \% \text{ verspilling} = 181,9 \text{ m}^2$
€80,65 per m² = $181,9 \text{ m}^2 \times 62 \text{ EUR/m}^2$
= €9.212

3 man, 3 dagen voor de montage

Montage van 1 m² houten gevelbekleding
 21x95 mm geveldelen met eindmessing en eind-
 groef (eindeloos te monteren)
 1 man: 27 minuten per m² > 150 m² x 27 minuten =
 4.050 minuten. Dat is gelijk aan 67,5 uur.
 67,5 uur x € 50
= € 3375

Zonder kopse mes- en groefverbinding

Verbruik inclusief zaagverlies

$150 \text{ m}^2 + 15,38 \% \text{ verspilling} = 177,3 \text{ m}^2$
€80,65 per m² = $177,3 \text{ m}^2 \times 62 \text{ EUR/m}^2$
= €10.752

3 man, 5 dagen voor de montage

Montage van 1 m² houten gevelbekleding
 21x95 mm geveldelen met eindmessing en
 eindgroef (eindeloos te monteren)
 1 man: 45 minuten per m² > 150 m² x 45 minuten =
 6.750 minuten. Dat is gelijk aan 112,5 uur.
= € 5625

Bovenstaande is gebaseerd op een concreet voorbeeld van een zomerhuis van 150 m² in Jegum. Er wordt voorbehoud gemaakt ten aanzien van verkoopprijzen en verspilling afhankelijk van het specifieke project.