

Opdrachtgever	Bouwproject
Werkbeschrijving – bekledingen, gemonteerd	Hoofdstuk : 4.
Beschrijvingen van bouwdelen	Hoofdstuk : 4.-1
Buitenbekleding, hout	Datum :
	Rev. :

4.X. Buitenbekleding, hout

- **Omvang en locatie**

De werkzaamheden omvatten de levering en montage van verticale buitenbekleding van hout, inclusief bevestigingsmiddelen.

<x> Afstandslijsten, afsluitplanken, afdekplanken, hoeklijsten, buitenste dagkanten enz., die relevant zijn voor het huidige project, moeten apart worden toegevoegd.

<x> De locatie wordt in grote lijnen beschreven. De volledige omvang en locatie moeten uit de tekeningen blijken.

- **Verwijzing naar tekening**

Hoofdtelingen nr. <x>

Plattegrond nr. <x>

Snijtekening nr. <x>

Geveltekening nr. <x>

Detailtekening nr. <x>

- **Aangrenzende bouwdelen**

<x> Onderconstructie voor bekleding wordt beschreven. Bijvoorbeeld houtskeletbouw, metselwerk, beton.

<x> Speciale aansluitingen op voorgaande bouwdelen worden beschreven.

- **Materialen en producten**

Houtmaterialen voor buitenbekleding moeten superkritisch geïmpregneerd sparrenhout zijn voor gebruik in gebruiksklasse 3, zie DS/EN 335.

Voor het overige wordt verwezen naar de DoP van de leverancier.

Profiel: Zoals Superwood SW06 Stern.

Afmetingen

Boven 21 x 120 mm, dekbreedte 120 mm
21 x 145 mm, dekbreedte 145 mm

Tussen 21 x 120 mm, bandbreedte 107 mm
21 x 145 mm, bandbreedte 132 mm

Onder 21 x 118 mm, bandbreedte 107 mm
21 x 145 mm, bandbreedte 132 mm

Afstandslijsten: <x>Zoals Superwood afstandslijst SW09 25x50 mm.
Ovengedroogde lijst zonder zware metalen/oplosmiddelen

Hoekprofielen: <x> Zoals Superwood SW08 45x45 mm ruw geschaafde lijst.

Vochtgehalte: 16-18 % +/- 2%

Bevestigingsmiddelen: <x>

Opdrachtgever**Bouwproject**

Werkbeschrijving – bekledingen, gemonteerd	Hoofdstuk : 4.
Beschrijvingen van bouwdelen	Hoofdstuk : 4.-2
Buitenbekleding, hout	Datum :
	Rev. :

• Uitvoering

Algemeen.

Houten bekledingen moeten over het algemeen worden aangebracht met een ge-ventileerde spouw aan de achterzijde. Er moet worden gezorgd voor een vrije verticale luchtdoorlaat bij alle beperkingen in bekledingen. Achter verticale bekledingen moet een luchtspleet van minimaal 10 mm worden aangebracht voor een vrije luchtdoorlaat.

Afwerkingen in hoeken, randbeperkingen, openingen enz. moeten worden uitgevoerd volgens de detailtekeningen.

Tijdens de montage moet voortdurend worden gecontroleerd of de afstand tussen de planken gelijkmatig is.

Montage:

Bekledingen die met tand en groef zijn samengevoegd, worden bevestigd met 1 spijker/schroef per ondersteuning. Zie de montagehandleiding van de leverancier.

<x> Eventuele eisen voor het verloop van stootvoegen worden beschreven.

<x> Speciale eisen in verband met detailoplossingen worden beschreven.

• Oppervlakte

Onbehandeld

<x>

Superwood kan zonder oppervlaktebehandeling worden aangebracht. Het oppervlak zal na verloop van tijd patina krijgen. De mate hiervan is afhankelijk van de oriëntatie van de gevel ten opzichte van de zon.

Houtbescherming, transparant

<x>

Houtbescherming, halfdekkend

<x>

Houtbescherming, dekkend

<x>

Snijvlakken worden altijd behandeld tijdens de montage.

Bij de keuze van transparante oppervlaktebehandelingen bestaat er een bijzonder risico op kleurverschillen.

• Monsters

Er moet een proefbekleding van minimaal 2 m² worden aangebracht om de eindresultaten vast te stellen.

De proefbekleding, die als basis dient voor de beoordeling van de kwaliteit van de producten, de uitvoering en de geometrie, moet door de bouwleiding worden goedgekeurd voordat met de werkzaamheden wordt begonnen.