

Opdrachtgever**Bouwproject**

Werkbeschrijving – bekledingen, gemonteerd	Hoofdstuk : 4.
Beschrijvingen van bouwdelen	Hoofdstuk : 4.-1
Buitenbekleding, hout	Datum :
	Rev. :

4.X. Buitenbekleding, hout**• Omvang en locatie**

De werkzaamheden omvatten de levering en montage van verticale buitenbekleding van hout, inclusief bevestigingsmiddelen.

<x> Afstandslijsten, afsluitplanken, afdekplanken, hoeklijsten, buitenste dagkanten enz., die relevant zijn voor het huidige project, moeten apart worden toegevoegd.

<x> De locatie wordt in grote lijnen beschreven. De volledige omvang en locatie moeten uit de tekeningen blijken.

• Verwijzing naar tekening

Hoofdttekeningen nr. <x>

Plattegrond nr. <x>

Snijtekening nr. <x>

Geveltekening nr. <x>

Detailtekening nr. <x>

• Aangrenzende bouwdelen

<x> Onderconstructie voor bekleding wordt beschreven. Bijvoorbeeld houtskeletbouw, metselwerk, beton.

<x> Speciale aansluitingen op voorgaande bouwdelen worden beschreven.

• Materialen en producten

Houtmaterialen voor buitenbekleding moeten superkritisch geïmpregneerd sparrenhout zijn voor gebruik in gebruiksklasse 3, zie DS/EN 335.

Voor het overige wordt verwezen naar de DoP van de leverancier.

Profiel: Als Superwood SW18 Schaduw.

Afmetingen: 21 x 70 mm (3'') dekkingsbreedte 58 mm
21 x 95 mm (4'') dekkingbreedte 83 mm
21 x 120 mm (5'') dekbreedte 108 mm
21 x 145 mm (6'') dekbreedte 133 mm
27 x 95 mm (4'') dekbreedte 83 mm

Afstandslijsten: <x>Zoals Superwood afstandslijst SW09 25x50 mm.
Ovengedroogde lijst zonder zware metalen/oplosmiddelen

Hoekprofielen: <x> Zoals Superwood SW08 45x45 mm paal.

Vochtgehalte: 16-18 % +/- 2%

Bevestigingsmiddelen: <x>

• Uitvoering

Algemeen

Houten bekledingen moeten over het algemeen worden aangebracht met een achterliggende geventileerde spouw. Er moet worden gezorgd voor een vrije verticale luchtdoorlaat bij alle beperkingen in bekledingen.

Opdrachtgever**Bouwproject**

	Hoofdstuk : 4.
Werkbeschrijving – bekledingen, gemonteerd	Hoofdstuk : 4.-2
Beschrijvingen van bouwdelen	Datum :
Buitenbekleding, hout	Rev. :

Afwerkingen in hoeken, randbeperingen, openingen enz. worden uitgevoerd volgens detailtekeningen. Tijdens de montage moet voortdurend worden gecontroleerd om een gelijkmatige afstand tussen de planken te garanderen.

Montage:

Bekledingen die met tand en groef zijn samengevoegd, worden bevestigd met 1 spijker/schroef per ondersteuning. Zie de montagehandleiding van de leverancier.

<x> Eventuele eisen voor het verloop van stootvoegen worden beschreven.

<x> Speciale eisen in verband met detailoplossingen worden beschreven.

• Oppervlakte r

Onbehandeld

<x>

Superwood kan zonder oppervlaktebehandeling worden aangebracht. Het oppervlak zal na verloop van tijd patina krijgen. De mate hiervan is afhankelijk van de oriëntatie van de gevel ten opzichte van de zon.

Houtbescherming, transparant

<x>

Houtbescherming, halfdekkend

<x>

Houtbescherming, dekkend

<x>

Snijvlakken worden altijd behandeld tijdens de montage.

Bij de keuze van transparante oppervlaktebehandelingen bestaat er een bijzonder risico op kleurverschillen.

• Monsters

Er moet een proefbekleding van minimaal 2 m² worden aangebracht om de eindresultaten vast te stellen.

De proefbekleding, die als basis dient voor de beoordeling van de kwaliteit van de producten, de uitvoering en de geometrie, moet door de bouwleiding worden goedgekeurd voordat met de werkzaamheden wordt begonnen.